

Pilne prace utrzymaniowe - Kanał Nadarzyn w km 0+000-4+246.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wycena własna-	Usuwanie zatorów i tam bobrowych w km 0+000-4+246	godz.	16
2	KNR 2-01 0109/06	Ręczne ścinanie krzaków rzadkich. Pozycja obejmuje wycięcie wszystkich krzaków poniżej 10 lat ze skarp oraz obcięcie zwisających gałęzi utrudniających przepływ wody	ha	0,05
3	Wycena własna-	Zrębkowanie wyciętych krzaków i odciętych gałęzi i materiału z rozebranych tam bobrowych przy pomocy rębaka. (Dopuszcza się inny sposób utylizacji krzaków jak wywóz, spalanie - po uzgodnieniu, itp. we własnym zakresie).	mp	7,15
4	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem 6m w km 0+000-4+246		
		4246*6	m2	25.476
		razem	m2	25.476
5	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m, nie wcześniej niż 7 dni po wykoszeniu ze złożeniem na górnej krawędzi skarpy w km j.w.		
		4246*6	m2	25.476
		razem	m2	25.476
6	KNNR-W 10 2509/03	Ręczne usuwanie namułu grubości 0,20m z cieków o głębokości do 1,0m i szerokości dna 1,2-1,5m w km 0+000-0+990		
		990	m	990
		razem	m	990
7	KNR 15-01 0115/09	Usuwanie roślin z dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% w km 0+990-4+246 ( 2310m x1,2 m + 946m x 0,6m)= 2772 m <sup>2</sup> +567,6 m <sup>2</sup> = 3339,60 m <sup>2</sup>		
		(2310*1,2)+(946*0,6)	m2	3.339,6
		razem	m2	3.339,6