

**Zamawiający:**

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE  
ZARZĄD ZLEWNI W GRYFICACH  
ul. Niekładzka 9, 72 - 300 Gryfice

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zadania:**

„Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach”  
- zadanie częściowe nr 1 Nadzór Wodny Gryfice

**CPV:**

90721800-5 – usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami  
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
45246000-3 – roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

**Lokalizacja:** Województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, kołobrzeski.

**Spis zawartości:**

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Mapy poglądowe

**Opracował:**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gryficach  
Nadzór Wodny w Gryficach

KIEROWNIK

Maciej Porzycki

Gryfice, 12.05.2020 r.

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

### Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Nadzoru Wodnego Gryfice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z pracami polegającymi na zwiększeniu retencji korytowej w ciekach. Prace polegają na tymczasowym podniesieniu poziomu wód za pomocą worków z piaskiem lub nowo wykonanych szandorów na urządzeniach piętrzących których stan techniczny uniemożliwia działania zgodne z przeznaczeniem.

#### 1.1 Obiekt nr 1 kanał Budziszcze zastawka w km 1+795, światło 1,20 m., wysokość piętrzenia 0,40 m.

##### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat gryficki, gmina Płoty,  
obręb: Studwia

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,20\*0,40\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 50 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 50 m.

#### 1.2 Obiekt nr 2 kanał Budziszcze zastawka w km 3+274, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,40 m.

##### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat gryficki, gmina Płoty,  
obręb: Dobiesław

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,00\*0,40\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 30 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 30 m.

#### 1.3 Obiekt nr 3 kanał Budziszcze zastawka w km 3+975, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,40 m.

##### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat gryficki, gmina Płoty,  
obręb: Dobiesław

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,00\*0,40\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 30 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 30 m.

#### 1.4 Obiekt nr 4 kanał Brodniki zastawka w km 1+669, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,40 m.

##### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat gryficki, gmina Gryfice,  
obręb: Brodniki

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków o wymiarach 0,30\*0,40\*0,10
- wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków o wymiarach 0,30\*0,40\*0,10
- wykonanie piętrenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach istniejącej budowli)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 30 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 30 m.

Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym oraz w przedmiarze robót stanowiącym jego integralną część.

**Termin wykonania zadania:** 21 dni od dnia podpisania umowy.