

Kosztorys nakładczy

Obiekt	"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski
Lokalizacja	Kanały: Świeszewo A, Koniewo, Siniechowo
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Gryfice, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice

Przedmiar

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 KANAŁ KONIEWO budowie w km 1+000 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)		
1	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów 1,0*0,5*0,05	m3	0,025
		razem	m3	0,025
2	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) 1	szt	1
		razem	szt	1
3	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4	m2	200
		razem	m2	200
4	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 200	m2	200
		razem	m2	200
5	KNR 2-01 0217/03	Udrażnianie ciek na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016	m3	17,016
		razem	m3	17,016
		KANAŁ KONIEWO budowie w km 2+800 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)		
6	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów 1,0*0,5*0,05	m3	0,025
		razem	m3	0,025
7	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) 1	szt	1
		razem	szt	1
8	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4	m2	200
		razem	m2	200
9	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 200	m2	200
		razem	m2	200

Przedmiar

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	KNR 2-01 0217/03	Udrażnianie ciek na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016		
			razem	m3 17,016 m3 17,016
		KANAŁ SINIECHOWO budowie w km 0+965 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)		
11	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów 1,0*0,5*0,05		
			razem	m3 0,025 m3 0,025
12	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) 1		
			razem	szt 1 szt 1
13	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4		
			razem	m2 200 m2 200
14	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 200		
			razem	m2 200 m2 200
15	KNR 2-01 0217/03	Udrażnianie ciek na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016		
			razem	m3 17,016 m3 17,016
		KANAŁ SINIECHOWO budowie w km 1+765 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)		
16	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów 1,0*0,5*0,05		
			razem	m3 0,025 m3 0,025
17	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) 1		
			razem	szt 1 szt 1
18	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4		
			razem	m2 200 m2 200

Przedmiar

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
19	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 200			
				m2	200
			razem	m2	200
20	KNR 2-01 0217/03	Udrażnianie cieków na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016			
				m3	17,016
			razem	m3	17,016
		5 KANAŁ ŚWIESZEWO A budowla w km 7+400 wykonanie piętrzenia z worków z piaskiem (światło 1,00 m, wysokość 0,4 m).			
21	Kalkulacja własna-	Dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków (0,4*0,3*0,1)*20			
				m3	0,24
			razem	m3	0,24
22	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach istniejącej budowli) 1			
				szt	1
			razem	szt	1
23	KNR 15-01 0114/03	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 20 m. 20*4			
				m2	80
			razem	m2	80
24	KNR 15-01 0115/01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 80			
				m2	80
			razem	m2	80
25	KNR 2-01 0217/03	Udrażnianie cieków na długości 20 m. - likwidacja zamulisk 2,708			
				m3	2,708
			razem	m3	2,708

Kosztorys nakładczy

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość	Cena jednostkowa
		1 KANAŁ KONIEWO budowlę w km 1+000 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)						
1	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów $1,0 \cdot 0,5 \cdot 0,05 = 0,025$ <p style="text-align: right;">0,025 m3</p> Robocizna Robotnicy Materiały drewno (szandory) impregnat do drewna						
			r-g	120				
			m3	1				
			litr	8				
2	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) $1 = 1$ <p style="text-align: right;">1 szt</p> Robocizna Robotnicy Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton						
			r-g	3				
			m-g	3				
3	KNR 15-01 0114/03 wyd.II 1999	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. $50 \cdot 4 = 200$ <p style="text-align: right;">200 m2</p> Robocizna Robotnicy gr.I						
			r-g	0,009				
4	KNR 15-01 0115/01 wyd.II 1999	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m $200 = 200$ <p style="text-align: right;">200 m2</p> Robocizna Robotnicy gr.I						
			r-g	0,002				
5	KNR 2-01 0217/03 wyd.IV 1996	Udrażnianie cieków na długości 50 m. - likwidacja zamulisk $17,016 = 17,016$ <p style="text-align: right;">17,016 m3</p> Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Koparko-odmularka						
			r-g	0,1194				
			m-g	0,0454				
		KANAŁ KONIEWO budowlę w km 2+800 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)						
6	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów $1,0 \cdot 0,5 \cdot 0,05 = 0,025$ <p style="text-align: right;">0,025 m3</p> Robocizna Robotnicy Materiały drewno (szandory) impregnat do drewna						
			r-g	120				
			m3	1				
			litr	8				
7	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) $1 = 1$						

Kosztorys nakładczy

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość	Cena jednostkowa
		1 szt Robocizna Robotnicy Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton	r-g m-g	3 3				
8	KNR 15-01 0114/03 wyd.II 1999	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4 = 200 200 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,009				
9	KNR 15-01 0115/01 wyd.II 1999	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 200 = 200 200 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,002				
10	KNR 2-01 0217/03 wyd.IV 1996	Udrażnianie cieku na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016 = 17,016 17,016 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Koparko-odmularka	r-g m-g	0,1194 0,0454				
		KANAŁ SINIECHOWO budowlę w km 0+965 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)						
11	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów 1,0*0,5*0,05 = 0,025 0,025 m3 Robocizna Robotnicy Materiały drewno (szandory) impregnat do drewna	r-g m3 litr	120 1 8				
12	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) 1 = 1 1 szt Robocizna Robotnicy Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton	r-g m-g	3 3				
13	KNR 15-01 0114/03 wyd.II 1999	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4 = 200 200 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,009				
14	KNR 15-01 0115/01 wyd.II 1999	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m						

Kosztorys nakładczy

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość	Cena jednostkowa
		200 = 200 200 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,002				
15	KNR 2-01 0217/03 wyd.IV 1996	Udrażnianie cieku na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016 = 17,016 17,016 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Koparko-odmularka	r-g m-g	0,1194 0,0454				
		KANAŁ SINIECHOWO budowie w km 1+765 wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (światło 1,00 m, wysokość 0,5 m.)						
16	Kalkulacja własna-	Wykonanie i impregnacja szandorów 1,0*0,5*0,05 = 0,025 0,025 m3 Robocizna Robotnicy Materiały drewno (szandory) impregnat do drewna	r-g m3 litr	120 1 8				
17	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów- (założenie w prowadnice) 1 = 1 1 szt Robocizna Robotnicy Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton	r-g m-g	3 3				
18	KNR 15-01 0114/03 wyd.II 1999	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 50 m. 50*4 = 200 200 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,009				
19	KNR 15-01 0115/01 wyd.II 1999	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 200 = 200 200 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,002				
20	KNR 2-01 0217/03 wyd.IV 1996	Udrażnianie cieku na długości 50 m. - likwidacja zamulisk 17,016 = 17,016 17,016 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Koparko-odmularka	r-g m-g	0,1194 0,0454				

Kosztorys nakładczy

"Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość	Cena jednostkowa
		5 KANAŁ ŚWIESZEWO A budowla w km 7+400 wykonanie piętrzenia z worków z piaskiem (światło 1,00 m, wysokość 0,4 m).						
21	Kalkulacja własna-	Dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków $(0,4*0,3*0,1)*20 = 0,24$ 0,24 m ³ Materiały żwir	m ³	1				
22	Kalkulacja własna-	Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskie (ręczne ułożenie worków w granicach istniejącej budowli) 1 = 1 1 szt Robocizna Robotnicy Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton	r-g szt m-g	4 20 1,5				
23	KNR 15-01 0114/03 wyd.II 1999	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp na długości 20 m. $20*4 = 80$ 80 m ² Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,009				
24	KNR 15-01 0115/01 wyd.II 1999	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0m 80 = 80 80 m ² Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,002				
25	KNR 2-01 0217/03 wyd.IV 1996	Udrażnianie cieku na długości 20 m. - likwidacja zamulisk $2,708 = 2,708$ 2,708 m ³ Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Koparko-odmularka	r-g m-g	0,1194 0,0454				
		Razem						
		Podatek VAT 0%						
		Ogółem kosztorys						