

Przedmiar

Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|--------------------|---|-----|-------|
| 1. Kanał Sielsko Mielno w km 2+750 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 0,8 m, wysokość 0,4 m) | | | | |
| 1 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napełnienia 14 szt. worków | m3 | 0,168 |
| 2 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach istniejącej budowli) | szt | 1 |
| 3 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m2 | 80 |
| 4 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | m2 | 80 |
| 2. Kanał Sielsko Mielno w km 3+750 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,5 m) | | | | |
| 5 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napełnienia 24 szt. worków | m3 | 0,288 |
| 6 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | szt | 1 |
| 7 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m2 | 120 |
| 8 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | m2 | 120 |
| 9 | KNR 2-01 0217/03 | Likwidacja zamulisk poniżej i powyżej piętrzenia | m3 | 3,299 |
| 3. Kanał Gardno w km 1+250 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,4 m) | | | | |
| 10 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napełnienia 18 szt. worków | m3 | 0,216 |
| 11 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | szt | 1 |
| 12 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m2 | 60 |
| 13 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | m2 | 60 |
| 4. Kanał Gardno w km 2+020 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,5 m) | | | | |
| 14 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napełnienia 24 szt. worków | m3 | 0,288 |
| 15 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | szt | 1 |
| 16 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m2 | 128 |
| 17 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | m2 | 128 |
| 5. Kanał Kraśnik w km 1+950 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,4 m) | | | | |
| 18 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napełnienia 18 szt. worków | m3 | 0,216 |
| 19 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | szt | 1 |

Przedmiar

Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-------------------------|---|-----|-------|
| 20 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m2 | 96 |
| 21 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | m2 | 96 |
| 6. Rzeka Wilkowa w km 8+500 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,4 m) | | | | |
| 22 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napelnienia 18 szt. worków | m3 | 0,216 |
| 23 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | szt | 1 |
| 24 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m2 | 100 |
| 25 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | m2 | 100 |

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys nakładczy

| | |
|-------------|--|
| Obiekt | „Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach" - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard |
| Lokalizacja | Gmina Węgorzyno i Radowo Małe, powiat Łobez |
| Inwestor | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa |

Kosztyorys nakładczy

„Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach” - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn. | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|---|-----|-------|-------|----------------|---------------------|---------|
| 1 | Kalkulacja własna- | 1. Kanał Sielsko Mielno w km 2+750 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 0,8 m, wysokość 0,4 m) Dowóz gruntu do napelnienia 14 szt. worków | | | | | | |
| | | $(0,4*0,3*0,1)*14 = 0,168$ 0,168 m3 | | | | | | |
| 2 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie worków w granicach istniejącej budowli) | | | | | | |
| | | 1 = 1 1 szt | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy | r-g | | 3,5 | | | |
| | | Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) | szt | | 14 | | | |
| | | Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton | m-g | | 2 | | | |
| 3 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | | | | | | |
| | | $20*4 = 80$ 80 m2 | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | | 0,009 | | | |
| 4 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | | | | | | |
| | | $80 = 80$ 80 m2 | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | | 0,002 | | | |
| 5 | Kalkulacja własna- | 2. Kanał Sielsko Mielno w km 3+750 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,5 m) Dowóz gruntu do napelnienia 24 szt. worków | | | | | | |
| | | $(0,4*0,3*0,1)*24 = 0,288$ 0,288 m3 | | | | | | |
| | | Materiały piasek | m3 | | 1 | | | |
| 6 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | | | | | | |
| | | 1 = 1 1 szt | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy | r-g | | 5 | | | |
| | | Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) | szt | | 24 | | | |
| | | Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton | m-g | | 2 | | | |
| 7 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | | | | | | |
| | | $20*6 = 120$ 120 m2 | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | | 0,009 | | | |
| 8 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | | | | | | |

Kosztorys nakładczy

„Wykonanie doraznej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach” - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn | Cena jednostkowa | Wartosc |
|----|-------------------------|--|-----|--------|------|---------------|---------------------|---------|
| | | 120 = 120 120 m2 | | | | | | |
| 9 | KNR 2-01 0217/03 | Robocizna Robotnicy gr.I Likwidacja zamulisk poniżej i powyżej piętrzenia | r-g | 0,002 | | | | |
| | | 3,299 = 3,299 3,299 m3 | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | 0,1194 | | | | |
| | | Sprzęt Koparka gąsienicowa 0,25m3 | m-g | 0,0454 | | | | |
| 10 | Kalkulacja własna- | 3. Kanał Gardno w km 1+250 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,4 m) Dowóz gruntu do napelnienia 18 szt. worków | | | | | | |
| | | $(0,4*0,3*0,1)*18 = 0,216$ 0,216 m3 | | | | | | |
| 11 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | | | | | | |
| | | 1 = 1 1 szt | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy | r-g | 3 | | | | |
| | | Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) | szt | 18 | | | | |
| | | Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton | m-g | 2 | | | | |
| 12 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrznia | | | | | | |
| | | 15*4 = 60 60 m2 | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | 0,009 | | | | |
| 13 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | | | | | | |
| | | 60 = 60 60 m2 | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy gr.I | r-g | 0,002 | | | | |
| 14 | Kalkulacja własna- | 4. Kanał Gardno w km 2+020 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,5 m) Dowóz gruntu do napelnienia 24 szt. worków | | | | | | |
| | | $(0,4*0,3*0,1)*24 = 0,288$ 0,288 m3 | | | | | | |
| 15 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | | | | | | |
| | | 1 = 1 1 szt | | | | | | |
| | | Robocizna Robotnicy | r-g | 4 | | | | |
| | | Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) | szt | 24 | | | | |
| | | Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton | m-g | 2 | | | | |

Kosztorys nakładczy

„Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach” - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|---|----|-------|-------|---------------|---------------------|---------|
| 16 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | | | | | | |
| | | 32*4 = 128 128 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | r-g | 0,009 | | | |
| 17 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | | | | | | |
| | | 128 = 128 128 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | r-g | 0,002 | | | |
| | | 5. Kanał Kraśnik w km 1+950 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,4 m) | | | | | | |
| 18 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napelnienia 18 szt. worków | | | | | | |
| | | (0,4*0,3*0,1)*18 = 0,216 0,216 m3 | | | | | | |
| 19 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | | | | | | |
| | | 1 = 1 1 szt Robocizna Robotnicy | | r-g | 4 | | | |
| | | Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) | | szt | 18 | | | |
| | | Sprzęt samochód skrzyniowy do 5 ton | | m-g | 2 | | | |
| 20 | KNR 15-01 0114/03 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | | | | | | |
| | | 24*4 = 96 96 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | r-g | 0,009 | | | |
| 21 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | | | | | | |
| | | 96 = 96 96 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | r-g | 0,002 | | | |
| | | 6. Rzeka Wilkowa w km 8+500 - wykonanie piętrzenia zabudową workami z piaskiem (szerokość dna 1,0 m, wysokość 0,4 m) | | | | | | |
| 22 | Kalkulacja własna- | Dowóz gruntu do napelnienia 18 szt. worków | | | | | | |
| | | (0,4*0,3*0,1)*18 = 0,216 0,216 m3 | | | | | | |
| 23 | Kalkulacja własna- | Wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem | | | | | | |
| | | 1 = 1 1 szt Robocizna Robotnicy | | r-g | 4 | | | |
| | | Materiały worki polipropylenowe (przeciwpowodziowe) | | szt | 18 | | | |
| | | Sprzęt | | | | | | |

Kosztorys nakładczy

„Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach” - zadanie częściowe nr 3 Nadzór Wodny Nowogard

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Norma | Cena | Koszt jedn. | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|---|-----|-------|------|----------------|---------------------|---------|
| 24 | KNR 15-01 0114/03 | samochód skrzyniowy do 5 ton Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp w obrębie piętrzenia | m-g | 2 | | | | |
| | | 25*4 = 100 100 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | | | | | |
| 25 | KNR 15-01 0115/01 | Wygrabianie wykoszonych porostów | r-g | 0,009 | | | | |
| | | 100 = 100 100 m2 Robocizna Robotnicy gr.I | | | | | | |
| | | | r-g | 0,002 | | | | |